

BILL OF QUANTITY

PEKERJAAN
SUMBER DANA
LOKASI

REHABILITASI RUANG KELAS BESERTA PERABOTAN NYA UNTUK UPTD SMP NEGERI 1 HAURGEULIS
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2024
UPTD SMP NEGERI 1 HAURGEULIS

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	-	-		-	-
1	Pek. Papan Nama Kegiatan Digital Printing	1,00	Bh	A.5	-	-
2	Biaya Bongkaran	1,00	Ls			-
3	Biaya Administrasi Pelaporan & Dokumentasi	1,00	Ls			-
4	Pengadaan Air + Listrik Selama Pekerjaan	1,00	Ls			-
5	Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)					-
	a. Alat Pelindung Kerja dan pelindungan diri					-
	- Topi Pelindung (Safety Helmet)	5,00	Bh	Ls		-
	- Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	5,00	Bh	Ls		-
	- Perlindungan Pernapasan dan Mulut (Masker)	10,00	Bh	Ls		-
	- Sarung Tangan (Safety Glove)	10,00	Bh	Ls		-
	- Sepatu Keselamatan (Ruber Safety Shoes and toe cap)	5,00	Psg	Ls		-
	b. Fasilitas sarana kesehatan, terdiri atas :					
	- Peralatan P3K	1,00	set			-
	c. Rambu- Rambu, terdiri atas :					
	- Rambu Petunjuk	1,00	Bh	LS		-
	- Rambu Larangan	1,00	Bh	LS		-
	- Rambu Peringatan	1,00	Bh	LS		-
	- Bendera K3	1,00	bh	Ls		-
	Papan Prasasti Ukuran 40x50 Cm	1,00	Bh	Ls		-
6	Biaya BPJS Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1,00	Ls	Ls		-
	Jumlah A					-
						-
B	GEDUNG A					-
	REHABILITASI 1 RUANG KELAS					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Pek. Urugan Sirtu peninggian lantai t. 10 cm	7,61	M3	B.14	-	-
2	Pek. Lapisan pasir bawah lantai t. 5 cm	3,80	M3	B.12	-	-
II	PEKERJAAN PASANGAN					-
1	Pek. Pasangan dinding 1/2 bata 1 Pc : 5 Psr	9,00	M2	D.3	-	-
2	Pek. Plesteran 1 Pc : 5 Psr	17,00	M2	E.3	-	-
3	Pek. Acian Dinding	18,00	M2	E.6	-	-
						-
III	PEKERJAAN BETON K. 175 SITE MIX					-
1	Pek. Pasang Balok Liufel 10/10 Cm					-
	- Beton Site Mix K. 175	0,16	M3	G.2	-	-
	- Besi beton terpasang U-24	51,28	Kg	G.24	-	-
	- Begisting Papan Terentang	2,81	M2	G.23	-	-
2	Pek. Pasang Ring Balok 12/20 Cm		-			-
	- Beton Site Mix K. 175	0,38	M3	G.2	-	-
	- Besi beton terpasang U-24	77,06	Kg	G.24	-	-
	- Begisting Papan Terentang	5,60	M2	G.23	-	-
3	Pek. Balok Ampig 12/20 Cm		-			-
	- Beton Site Mix K. 175	0,20	M3	G.2	-	-
	- Besi beton terpasang U-24	40,33	Kg	G.24	-	-
	- Begisting Papan Terentang	3,32	M2	G.23	-	-
4	Pek. Balok konsol 12/20 Cm		-			-
	- Beton Site Mix K. 175	0,28	M3	G.2	-	-
	- Besi beton terpasang U-24	55,87	Kg	G.24	-	-
	- Begisting Papan Terentang	4,44	M2	G.23	-	-

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
5	Pek. Balok Teras 12/15 Cm		-			-
	- Beton Site Mix K. 175	0,14	M3	G.2		-
	- Besi beton terpasang U-24	-	Kg	G.24		-
	- Begisting Papan Terentang	2,31	M2	G.23		-
6	Pek. Kolom Teras 15/20 Cm (Penambahan 20 Cm)		-			-
	- Beton Site Mix K. 175	0,02	M3	G.2		-
	- Besi beton terpasang U-24	5,15	Kg	G.24		-
	- Begisting Papan Terentang	0,56	M2	G.23		-
IV	PEKERJAAN KUSEN ALUMUNIMUM					
1	Pek. Pasang Kusen Alumunium Type. P. 1 (1 Unit)					
	- - Frame Kusen Alumunium 4" Warna Coklat Doff	8,00	M'	F.8		-
	- - Pintu Swing + Daun Pintu Kaca 5 mm lengkap	2,00	Unit	Ls		-
	- - Pasang Kaca 5 mm	0,52	M2	L.8		-
2	Pek. Pasang Kusen + Jendela Alumunium type J1 (4 Unit)		-			-
	- - Frame Kusen Alumunium 4" Warna Coklat Doff	43,84	M'	F.8		-
	- - Daun Jendela + Engsel Casment + Kaca polos 5 mm	8,00	Unit	Ls		-
	- - Pasang Kaca 5 mm	5,32	M2	L.8	-	-
3	Pek. Pasang Kusen Alumunium type BV1 (1 Unit)		-		-	-
	- - Frame Kusen Alumunium 4" Warna Coklat Doff	5,60	M'	F.8	-	-
	- - Pasang Kaca 5 mm	3,36	M2	L.8	-	-
V	PEKERJAAN PENUTUP ATAP		-		-	-
1	Pek. Kuda-kuda + rangka atap baja ringan (Zincallume)	108,14	M2	H.18	-	-
2	Pek. Pasang Atap Genteng Metal Zig Zag	108,14	M2	H.30.rob	-	-
3	Pek. Pasang Nok Genteng Metal	8,90	M'	H.55	-	-
4	Pek. Pasangan Lisplank GRC 1/30	30,15	M'	H.68	-	-
VI	PEKERJAAN PLAFOND		-			
1	Pek. Pasang Rangka Plafond galvalume modul 60x60 Cm	93,30	M2	I.23	-	-
2	Pek. Pasang Plafond GRC	93,30	M2	I.11	-	-
VII	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING		-			
	Pek. Pasang Lantai Granit Ukuran 60X60 Cm	76,10	M2	M.14	-	-
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN		-		-	-
1	Pek. Cat dinding tembok baru	18,00	M2	P.11	-	-
2	Pek. Cat dinding tembok Lama	170,98	M2	P.14	-	-
3	Pek. Cat Plafond	93,30	M2	P.15	-	-
4	Pek. Cat Listplank	9,05	M2	P.6	-	-
IX	PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANIKAL		-		-	-
1	Pek. Pasang Instalasi Titik Penerangan dan Stop Kontak	6,00	Titik	Ls		-
2	Pek. Pasang Saklar Tunggal	1,00	Bh	Ls		-
3	Pek. Pasang Saklar Double	2,00	Bh	Ls		-
4	Pek. Pasang Stop Kontak	1,00	Bh	Ls		-
	Jumlah B					-
C	PEKERJAAN NON KONSTRUKSI		-		-	-
I	PERABOT		-		-	-
1	Papan Tulis	1,00	Unit	Ls		-
2	Kursi Siswa	16,00	Unit	Ls		-
3	Meja Siswa Ganda	8,00	Unit	Ls		-
4	Kursi Kerja Guru	1,00	Unit	Ls		-
5	Meja Kerja Guru	1,00	Unit	Ls		-
	Jumlah E					-
	JUMLAH TOTAL					-